

СОГЛАСОВАНО:



2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2018 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**

(локальная смета)

на Замена забора

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 399,000 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда 38,975 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость 237,89 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.06.2017г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
				5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕРр68-26-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июнь 2018г. ОЗЛ=17,46; ЭМ=8,61; ЗЛМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотинский, Караатский, Мяснянский, Ордынский, Тогучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (5545 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОР СП (3024 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОР	3 (250*1,2) / 100	2100,26 2100,26		6301	6301		15,15	45,45
<b>Раздел 1. Демонтаж деревянного забора</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	<b>ФССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июль 2018г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотинский, Караатский, Маслянинский, Ордынский, Тоучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,95	370,06	370,06	722			722		
3	<b>ФССЦпг-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июль 2018г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотинский, Караатский, Маслянинский, Ордынский, Тоучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,95	57,6	57,6	112			112		
<b>Итого по разделу 1 Демонтаж деревянного забора</b>						<b>15704</b>				<b>45,45</b>	

**Раздел 2. Монтаж металлического ограждения, периметр 250м**

Монтаж столбиков из трубы квадратного сечения diam.70мм - 101 столбик

4	<b>ФЕР01-01-036-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) по оси забора (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июль 2018г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотинский, Караатский, Маслянинский, Ордынский, Тоучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (39 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (16 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,625 (250*2,5) / 1000	194,59	194,59	122			122		
						77			48		

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	<b>ФЕР09-03-039-05</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж столбиков из трубы квадратного сечения diam. 70мм, с шагом 2,5п.м (101столбик*2м=202м) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июнь 2018в. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗЛПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотнинский, Каргатский, Маслянинский, Ордынский, Тогулчинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 Строительные металлические конструкции: НР (2311 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (1741 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,851632 202*4,216/1000	9340,56 3180,69	2030,15 343,44	7955	2709	1729 292	19,38	16,5
6	<b>ФССЦ-23.3.08.01-0049</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 70x70 мм, толщина стенки 2 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июнь 2018в. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗЛПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотнинский, Каргатский, Маслянинский, Ордынский, Тогулчинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 Строительные металлические конструкции	202	440,46		88973				
7	<b>ФЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Замоноличивание в основание столбиков металлических (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июнь 2018в. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗЛПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотнинский, Каргатский, Маслянинский, Ордынский, Тогулчинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (209 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (103 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,00815 0,815 / 100	46486,36 24513,84	13670,44 4269,14	379	200	111 35	180	1,47
8	<b>ФССЦ-04.1.02.01-0006</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июнь 2018в. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗЛПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотнинский, Каргатский, Маслянинский, Ордынский, Тогулчинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	0,8313	4492,61		3735				
Изготовление и монтаж звеньев забора из металл. трубы прямоугол. сечения 20*30мм (20м*100изделий= 2000м трубы)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	<b>ФЕР09-04-006-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж звеньев забора из трубы металл. прямоуг. сечения 20*30мм (2000м*0,74кг/п.м=1480кг) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июль 2018г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотинский, Караатский, Мяслянский, Ордынский, Тозучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 Строительные металлические конструкции: НР (6497 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (4894 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,48	11836,55 4977,85	4790,09 723,72	17518	7367	7089 1071	28,34	41,94
10	<b>ФССЦ-23.3.08.02-0039</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 30x20 мм, толщина стенки 1 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июль 2018г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотинский, Караатский, Мяслянский, Ордынский, Тозучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 Строительные металлические конструкции	2000	55,47		110940				
<b>Итого по разделу 2 Монтаж металлического ограждения, периметр 250м</b>						<b>245432</b>				<b>59,91</b>

**Раздел 3. Монтаж ворот (2\*1,5)м\*2; S=6м2, и калитки (1\*1,5м) S=1,5м2 металлических**

11	<b>ФЕР09-04-011-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж ворот металлических (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июль 2018г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотинский, Караатский, Мяслянский, Ордынский, Тозучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 Строительные металлические конструкции: НР (952 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (717 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,12 120/1000	33609,72 8144,74	20970,34 2162,42	4033	977	2516 259	46,37	5,56
12	<b>ФССЦ-08.1.06.04-0031</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Полотна ворот глухие металлические из листового металла по каркасу из уголков (серия 3.017-1) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июль 2018г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотинский, Караатский, Мяслянский, Ордынский, Тозучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 Строительные металлические конструкции	0,12	149856,92		17983				

Монтаж калитки

