

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_ "\_\_\_" 2018 г.

2018 г.



(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01**  
(локальная смета)

на Ремонт забора  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 402,625 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 38,975 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 237,89 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.06.2017г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ФЕРр68-26-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июль 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотнинский, Караатский, Маслянинский, Ордынский, Тогуучинский, Сузунский, Черепановский, Чупьинский районы МАТ=1,11 НР (5545 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (3024 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	3 (250*1,2)/100	2100,26 2100,26		6301	6301	6301	15,15	45,45	

**Раздел 1. Демонтаж деревянного забора**

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ФССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	3 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июль 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотинский, Караатский, Маслянинский, Ордынский, Тоучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,95	370,06	370,06	722		722		
3	<b>ФССЦпг-03-21-01-005</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июль 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотинский, Караатский, Маслянинский, Ордынский, Тоучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,95	57,6	57,6	112		112		
<b>Итого по разделу 1 Демонтаж деревянного забора</b>						<b>15704</b>				<b>45,45</b>

**Раздел 2. Монтаж металлического ограждения, периметр 250м**

Монтаж столбиков из трубы квадратного сечения diam.70мм - 101 столбик

4	<b>ФЕР01-01-036-01</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	3 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) по оси забора (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июль 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотинский, Караатский, Маслянинский, Ордынский, Тоучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 НР (39 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (16 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,625 (250*2,5)/1000	194,59	194,59	122		122		
				77		48				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	<b>ФЕР09-03-039-05</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	<p>Монтаж столбиков из трубы квадратного сечения diam. 70мм, с шагом 2,5п.м (101столбик*2м=202м)</p> <p>(т)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июнь 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотинский, Каргатский, Маслянинский, Ордынский, Тоучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 НР (2311 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (1741 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ</p>	0,851632 202*4,216/1000	9340,56 3180,69	2030,15 343,44	7955	2709	1729 292	19,38	16,5
6	<b>ФССЦ-23.3.08.01-0049</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	<p>Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 70x70 мм, толщина стенки 2 мм</p> <p>(м)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июнь 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотинский, Каргатский, Маслянинский, Ордынский, Тоучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11</p>	202	440,46	88973					
7	<b>ФЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	<p>Замоноличивание в основание столбиков металлических (100 м3)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июнь 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотинский, Каргатский, Маслянинский, Ордынский, Тоучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 НР (209 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (103 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ</p>	0,00815 0,815 / 100	46486,36 24513,84	13670,44 4269,14	379	200	111 35	180	1,47
8	<b>ФССЦ-04.1.02.01-0006</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	<p>Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200)</p> <p>(м3)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июнь 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотинский, Каргатский, Маслянинский, Ордынский, Тоучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11</p>	0,8313	4492,61	3735					
Изготовление и монтаж звеньев забора из металл. трубы прямоугол. сечения 20*30мм (20м*100изделий= 2000м трубы)										

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	<b>ФЕР09-04-006-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж звеньев забора из трубы металл. прямоуг. сечения 20*30мм (2000м*0,74кг/п.м=1480кг) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июль 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотнинский, Кургатский, Маслянинский, Ордынский, Тоугучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 НР (6497 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (4894 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,48	11836,55 4977,85	4790,09 723,72	17518	7367	7089 1071	28,34	41,94
10	<b>ФССЦ-23.3.08.02-0039</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 30x20 мм, толщина стенки 1 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июль 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотнинский, Кургатский, Маслянинский, Ордынский, Тоугучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11	2000	55,47		110940				

Итого по разделу 2 Монтаж металлического ограждения, периметр 250м  
Раздел 3. Монтаж ворот (2\*1,5)м\*2; S=6м2, и калитки (1\*1,5м) S=1,5м2 металлических

11	<b>ФЕР09-04-011-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж ворот металлических (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июль 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотнинский, Кургатский, Маслянинский, Ордынский, Тоугучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 НР (962 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (717 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,12 120/1000	33609,72 8144,74	20970,34 2162,42	4033	977	2516 259	46,37	5,56
12	<b>ФССЦ-08.1.06.04-0031</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Полотна ворот глухие металлические из листового металла по каркасу из уголков (серия 3.017-1) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июль 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотнинский, Кургатский, Маслянинский, Ордынский, Тоугучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11	0,12	149856,92		17983				

Монтаж калитки

